



ANCHO DE CALZADA	VARIABLE
Bombéo Transversal	2.00 %
Tipo de Pavimento	Rígido
Concreto hco. F'C=250 kg/cm2	
PAVIMENTO	
Espesor de Concreto Hco.	15 cm
Espesor de Base Hco.	20 cm
Espesor de Sub Base Hco.	0.00 cm
Confinamiento	Guarnición de concreto

RS	Registro sanitario
— • — • —	Tubería de pvc alcantarillado 10" de diámetro
— — — — —	Tubería de pvc alcantarillado 6" de diámetro
2	Pozo de visita
	Sentido del Flujo

[illegible][illegible]

SE ENTENDERÁ, POR SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE P.V.C. PARA ENTUBAMIENTO O ADB SANITARIO, AL CONJUNTO DE ACTIVIDADES QUE DEBE REALIZAR EL CONTRATISTA PARA COLOCAR EN LOS LUGARES QUE SE INDICAN EN EL PROYECTO, LA TUBERÍA QUE SE REQUIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO. LAS TUBERÍAS QUE SE REQUIERAN PARA EL PROYECTO, LAS TUBERÍAS DE P.V.C. SE COLOCARÁN EN LA LÍNEA DE LAS AGUAS ARRIBA Y SE INSERVARÁ SU COLOCACIÓN DE AGUAS ABAJO HACIA AGUAS ARRIBA. EL SUPERVISOR RECIBIRÁ DEL CONTRATISTA LA INFORMACIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS, DE LOS TRAMOS COMPROBADO ENTRE POZOS TOTALMENTE TERMINADOS, UNA VEZ COMPROBADO QUE LA TUBERÍA BUENAMENTE LIMPIA, TODA SU

MTRA. ANAKAREN GÓMEZ ZUÁRT
Secretaría de Infraestructura

ARQ. MARCO ANTONIO CONSTANTINO VERA
Subsecretario de Desarrollo Urbano y Proyectos

ARQ. VIOLETA AURORA GONZÁLEZ GERARDO
Directora de Proyectos

ING. DAVID ALVARADO JIMÉNEZ
Jefe del Departamento de Cálculo Estructural

PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PRINCIPAL DESDE LA AV. IGNACIO ZÁRAGOZA CAD. KM 0+000 AL CAD. KM 0+440 EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHANAL (CONSTRUCCIÓN)

PLANTA DE DRENAJE SANITARIO

SEPTIEMBRE 2026

ESC: 1:500

EN METROS

