


CONSTRUCCIÓN DE TRANSICIÓN AEREA SUBTERRANEA DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN DOBLE CIRCUITO
PARA CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL CLUB CAMPESTRE
MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS



RESUMEN DE CONDUCTOR RD		
CABLE DE ENERGIA	3F-3H	0+937 KM
	XLP-15 KV, CAL500	
NEUTRO	CORRIDO CU 3/0	0+937 KM

RESUMEN DE REGISTROS RD			
TIPO DE REGISTRO	CANTIDAD	UNIDAD	OBSERVACIONES
PV. TIPO 'P	4	PZAS	
TN-RMTA4	4	PZAS	
TOTAL	8	PZAS	

SIMBOLOGIA	
	POSTE PROYECTO
	POSTE EXISTENTE
	MEDIA TENSION PROYECTO
	MEDIA TENSION EXISTENTE
	TRANSFORMADOR PROYECTO
	TRANSFORMADOR EXISTENTE
	CORTACIRCUITO FUSIBLE
	TRANSICION AREA SUBTERRANEA
	REGISTRO MT TIPO ARROYO
	POZO DE VISTA TIPO "P"

CODIGO DE COLORES	
	PROYECTO
	EXISTENTE
	RETIRO
	REUBICADO

VOLUMEN DE OBRA

4 PZAS DE PCR PROYECTO EN RD
4 PZAS DE POZO DE VISITA TIPO "P" EN RD PROYECTO
4 PZAS DE REGISTRO RMTA4 EN RD PROYECTO

NOTAS

LA M. T. SE CONSTRUIRÁ EN 3F-3H CON CABLE DE POTENCIA AL-XLP CAL. 500(3C-1N), CON NEUTRO CORRIDO CU 3/0, 13.2 KV SISTEMA 200A.

SE REALIZARAN 4 TRANSICIONES AREA-SUBTERRANEA RESPETANSO UNA POR CIRCUITO EN ENTRADA Y SALIDA

EL PUNTO DE CONEXIÓN SE HARÁ EN EL CIRCUITO: TSX-4010

SE PROPONEN REGISTROS PARA ARROYO PARA NO TENER LIMITANTES EN EL PASO DE VEHICULOS DE ACUERDO A LA NORMA 2008

SE UTILIZARA TUBO PAD CORRUGADO RD19"

SE UTILIZARAN CORREDERAS METALICAS Y MENSULAS METALICAS CS35 PARA SOSTENER EL CONDUCTOR EN M.T.

EL PRESENTE PROYECTO ESTA SUJETO A CAMBIOS DURANTE LA SUPERVISION, ESTE PROYECTO SE SUSTENTA EN LA PARTE TECNICA SOLAMENTE DE LO PROYECTADO MAS NO DE LO EXISTENTE

CUADRO DE DISPOSITIVOS BAJA TENSION								
NUMERO DE ESTRUCTURA	TIPO DE REGISTRO	NUMERO DE SERIE	DISPOSITIVOS		SISTEMA DE TIERRAS		COORDENADAS UTM	
			BAJA TENSION				X	Y
ESTACION 2								
R1				P6A		K		
R2				P6A		K		
PV1				PVATP	P12A	K		
PV2				PVATP	P12A	K		
PV3				PVATP	P12A	K		
PV4				PVATP	P12A	K		
						K		
R3				P6A		K		
R4				P6A		K		

CUADRO DE DISPOSITIVOS

No.	POSTES		No. SERIE	DISPOSITIVOS		PROTECCION	COORDENADAS		OBSERVACIONES
	ALT MTS	RESIST KGS		ESTRUCTURAS DE W. T.	ESTRUCTURAS DE B. T.		TIERRA	LATITUD	
1	13	600	.	AD30	1R1	2DA	1K		TRANSICION 1
2	13	600	.	RD30	1R1	RDA	1K		TRANSICION 2
2	13	600	.	AD30	1R1	2DA	1K		TRANSICION 3
3	13	600	.	RD30	1R1	RDA	1K		TRANSICION 4

DE ACUERDO AL REGLAMENTO A LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA PUBLICADO EN EL BOLETÍN OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA NÚMERO 6970 DEL 28 DE AGOSTO DE 2018, ARTÍCULO 10 QUE A LETRADO QUE LA VALIDACIÓN Y RESPUESTA DE LA VERIFICACIÓN TÉCNICA DE LOS PROYECTOS ESTABLECE A CARGO DEL DISEÑO O ELABORAR, SE VIENE EN CASO DE QUE LO REALICE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD A TRAVÉS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS ASIGNADOS PARA TAL EFECTO O CUANDO LO REALIZA UNA PERSONA EXTERNA SIN VIRTUD DE EN CONTRATO.

CUMPLIDA CON LA MODIFICACIÓN AL ÍTEM B) DE LA GUÍA, A TRAVÉS DE CÉDULAS DE CAMBIO GENERADAS A SOLICITUD DE LA TERCERA MODIFICACIÓN AL ÍTEM B) DEL 26 DE LA UNIÓN DE PROYECTOS SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LA NORMATIVA LOCAL CORRESPONDIENTE.

ESTA VALIDACIÓN TIENE VALIDEZ DE ÚNICO USO A PARTIR

[illegible]

SECRETARÍA DE ENERGÍA

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

MTA. ANAKAREN GÓMEZ ZUÁRTI
Secretaría de Infraestructura

ARQ. MARCO ANTONIO CONSTANTINO VERA
Subsecretario de Desarrollo Urbano y Proyectos

ARQ. VIOLETA AURORA GONZÁLEZ GERRARDO

SECCION DE PROYECTOS
RECONSTRUCCION DE VIALIDAD PUNTE RÍO SABINAL-ENTRONQUE ANDES Y ANDADOR CONVALEP)
CONSTRUCCION DE ANDADOR "CLUB CAMPESTRE" (RECONSTRUCCION DEL CAMINO PROLONGACION
CAMPESTRE-COLEGIO NAUL OLIN, CAD. KM. 0-880 AL KM. 1-250 Y CALLE LATERAL CAMPESTRE DEL CAD. KM.
000 AL KM. 0-375)

SEPTIEMBRE 2026 INDICADA ACCIÓN EN METROS	IPAV 4-1 CLAVE DE RUMBO	ENERGÍA ELÉCTRICA EN DOBLE CIRCUITO TRANSMISIÓN AÉREA SUBTERRÁNEA DE	INDICADO ACCIÓN EN METROS
---	---------------------------------------	--	--