
CUADRO DE CURVAS

CURVA	DELTA	RADIO	ARCO	STAN	CUERDA	Gc
C1	05°40'30.28"	76.394	7.567	3.786	7.564	15°0'0"
C2	19°57'41.76"	45.837	15.969	8.066	15.889	25°0'0"
C3	07°38'43.36"	45.837	6.116	3.063	6.112	25°0'0"
C4	39°41'56.97"	32.740	22.685	11.819	22.234	35°0'0"
C5	24°35'46.56"	32.740	14.055	7.137	13.947	35°0'0"
C6	04°30'44.23"	32.740	2.626	1.314	2.625	35°0'0"
C7	96°19'4.86"	12.732	21.404	14.220	18.971	90°0'1"
C8	02°14'57.37"	114.592	4.499	2.250	4.498	10°0'0"

CUADRO DE CURVAS

CURVA	DELTA	RADIO	ARCO	STAN	CUERDA	Gc
C9	14°8'58.62"	45.837	11.426	5.743	11.396	25°0'0"
C10	05°54'27.59"	45.837	3.128	1.564	3.125	25°0'0"
C11	10°4'35.31"	57.296	10.078	5.051	10.063	20°0'0"
C12	07°31'19.29"	76.394	10.029	5.022	10.022	15°0'0"
C13	11°40'32.32"	114.592	23.351	11.716	23.311	10°0'0"
C14	01°21'15.24"	229.183	5.417	2.709	5.417	05°0'0"
C15	06°27'2.60"	76.394	8.601	4.305	8.596	15°0'0"
C16	05°12'44.40"	114.592	6.425	3.213	6.424	10°0'0"





















DATOS DE PROYECTO

GEOMETRIA

Ancho de Calzada	VARIABLE
Bombeo Transversal	2.00 %
Tipo de Pavimento	Rígido
Concreto hco. Premezclado	MR=45 kg/cm2

PAVIMENTO

Espesor de Concreto Hco	15 cm
Espesor de Base Hco.	20 cm
Espesor de Sub Base Hco	20 cm
ConFinamiento	Guarnición de concreto de 15x20x40 cm en una segunda etapa

DE ACUERDO AL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL NUMERO 379, DE FECHA 30 DE NOVIEMBRE DE 2006, PUBLICACIÓN NUMERO 2858-A-2006 EN EL ARTICULO 14 QUE A LETRA DICE: LA VALIDACIÓN Y RESPONSIVA DE LA VIABILIDAD TÉCNICA DE LOS PROYECTOS ESTARÁ A CARGO DE QUIEN LO ELABORA, YA SEA EN EL CASO DE QUE LO REALICE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD A TRAVÉS DE LOS SERVIDORES PUBLICOS ASIGNADOS PARA TAL EFECTO O CUANDO LO REALIZA UNA PERSONA EXTERNA EN VIRTUD DE UN CONTRATO. TODA MODIFICACIÓN AL MISMO EN OBRA SERÁ A TRAVÉS DE CÉDULAS DE CAMBIO GENERADAS A SOLICITUD DE LA CONTRATISTA PARA LA SUPERVISIÓN QUIEN EL Vo.Bo. DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LA NORMATIVIDAD CORRESPONDIENTE.

ESTA VALIDACIÓN SE EXPIDE EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS A LOS 20 DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL 2026.

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
GOBIERNO DE CHIAPAS
2024 - 2030

VALIDADO

Vo. Bo

ARQ. VIOLETA AURORA GONZÁLEZ GERARDO
Directora de Proyectos

ING. DAVID ALVARADO JIMÉNEZ
Jefe del Departamento de Cálculo Estructural e Instalaciones

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

MTRA. ANAKAREN GÓMEZ ZUART
Secretaria de Infraestructura
ARQ. MARCO ANTONIO CONSTANTINO VERA
Subsecretario de Desarrollo Urbano y Proyectos
ARQ. VIOLETA AURORA GONZALEZ GERARDO
Directora de Proyectos
ING. DAVID ALVARADO JIMÉNEZ
Jefe del Departamento de Cálculo Estructural e Instalaciones

NOMBRE DEL PROYECTO:
PAVIMENTACION DE CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE SAN MIGUEL, CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN KOKILTINK Y AV. YAUCHUNA EN LA LOCALIDAD CHALAM DEL MUNICIPIO DE MITONTIC (CONSTRUCCION)

LOCALIDAD:	MUNICIPIO:	REGIÓN:
CHALAM	MITONTIC, CHIAPAS	REGIÓN V ALTOS TSOTSIL TSELTAL

TITULO DEL PLANO:	CLAVE DE PLANO:
ESTADO ACTUAL	PAV1

FECHA:	ESCALA:	ACOTACIÓN:
NOVIEMBRE 2026	1:1500	EN METROS