

















































SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS



Obra: TABULADOR DE EDIFICACION 2024

Lugar: CHIAPAS

FECHA: 30-abr-24

TABULADOR EDIFICACION 2024

CODIGO	CONCEPTO	UNIDAD	REGION I	REGION II	REGION III (SAN FERNANDO)	REGION IV	REGION V	REGION VI	REGION VII	REGION VIII	REGION IX	REGION X	REGION XI	REGION XII	REGION XIII	REGION XIV	REGION XV	REGION ESPECIAL MEZCALAPA (POR COSTO DE MATERIALES PETREOS) MUNICIPIOS DE OSUMACINTA, CHICOASEN, COPAINALA, TECPATAN, COAPILLA, OCOATEPEC, MEZCALAPA Y FRANCISCO LEON.
1303000094	ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA DIÁMETRO. No. 4 Fy=4200 KG/CM2; INCLUYE: ACARREOS INTERNOS, SUMINISTRO EN OBRA, HABILITADO, COLOCACIÓN, AMARRES, GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS, DOBLECES, SILLETAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	KG	40.69	40.69	40.69	40.69	40.69	40.69	40.69	43.52	41.04	41.04	41.04	41.04	41.04	41.04	41.04	40.69
1310000011	ACERO DE REFUERZO EN LOSAS Y TRABES DE ENTREPISO CON VARILLA NUM.2 Fy=2400 KG/CM2; INCLUYE: ACARREOS INTERNOS, SUMINISTRO EN OBRA, HABILITADO, COLOCACIÓN, AMARRES, GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS, DOBLECES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	KG	48.88	48.88	48.88	48.88	48.88	48.88	48.88	53.27	49.42	49.42	49.42	49.42	49.42	49.42	49.42	48.88
1310000021	ACERO DE REFUERZO EN LOSAS Y TRABES DE ENTREPISO CON VARILLA No. 3 Fy=4000 KG/CM2; INCLUYE: ACARREOS INTERNOS, SUMINISTRO EN OBRA, HABILITADO, COLOCACIÓN, AMARRES, GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS, DOBLECES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	KG	41.30	41.30	41.30	41.30	41.30	41.30	41.30	44.60	41.70	41.70	41.70	41.70	41.70	41.70	41.70	41.30
1310000031	ACERO DE REFUERZO EN LOSAS Y TRABES DE ENTREPISO CON VARILLA NO. 4 AL 12 Fy=4000 KG/CM2; INCLUYE: ACARREOS INTERNOS, SUMINISTRO EN OBRA, HABILITADO, COLOCACIÓN, AMARRES, GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS, DOBLECES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	KG	40.69	40.69	40.69	40.69	40.69	40.69	40.69	43.52	41.04	41.04	41.04	41.04	41.04	41.04	41.04	40.69
1310000041	ACERO DE REFUERZO EN LOSAS Y TRABES DE AZOTEA CON VARILLA NO. 2 Fy= 2400 KG/CM2>; INCLUYE: ACARREOS INTERNOS, SUMINISTRO EN OBRA, HABILITADO, COLOCACIÓN, AMARRES, GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS, DOBLECES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	KG	49.75	49.75	49.75	49.75	49.75	49.75	49.75	54.40	50.31	50.31	50.31	50.31	50.31	50.31	50.31	49.75
1310000051	ACERO DE REFUERZO EN LOSAS Y TRABES DE AZOTEA CON VARILLA NUM. 3 Fy=4000 KG/CM2; INCLUYE: ACARREOS INTERNOS, SUMINISTRO EN OBRA, HABILITADO, COLOCACIÓN, AMARRES, GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS, DOBLECES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	KG	41.78	41.78	41.78	41.78	41.78	41.78	41.78	45.22	42.19	42.19	42.19	42.19	42.19	42.19	42.19	41.78
1310000061	ACERO DE REFUERZO EN LOSAS Y TRABES DE AZOTEA CON VARILLA NÚMS.4, 5,6, AL 12, Fy=4000 KG/CM2; INCLUYE: ACARREOS INTERNOS, SUMINISTRO EN OBRA, HABILITADO, COLOCACIÓN, AMARRES, GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS, DOBLECES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	KG	41.04	41.04	41.04	41.04	41.04	41.04	41.04	43.97	41.40	41.40	41.40	41.40	41.40	41.40	41.40	41.04
1310000062	REFUERZO DE MALLA-LAC 6-6/4-4, EN LOSAS DE CONCRETO DE AZOTEA; INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, HABILITADO, CORTES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	233.36	233.36	233.36	233.36	233.36	233.36	233.36	241.25	234.31	234.31	234.31	234.31	234.31	234.31	234.31	233.36
1316000011	APLICACIÓN DE SOLDADURA EN JUNTA A TOPE DE VARILLAS DE ACERO DE REFUERZO DEL No. 8; INCLUYE: PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, MATERIALES, EQUIPO, LIMPIEZA FINAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	JTA	53.56	53.56	53.56	53.56	53.56	53.56	53.56	65.90	55.06	55.06	55.06	55.06	55.06	55.06	55.06	53.56
1316000021	APLICACIÓN DE SOLDADURA EN JUNTA A TOPE DE VARILLAS DE ACERO DE REFUERZO DEL No. 10; INCLUYE: PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, MATERIALES, EQUIPO, LIMPIEZA FINAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	JTA	63.95	63.95	63.95	63.95	63.95	63.95	63.95	77.80	65.62	65.62	65.62	65.62	65.62	65.62	65.62	63.95

Total ACEROS































































































































































SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS



Obra: TABULADOR DE EDIFICACION 2024

Lugar: CHIAPAS

FECHA: 30-abr-24

TABULADOR EDIFICACION 2024

CODIGO	CONCEPTO	UNIDAD	REGION I	REGION II	REGION III (SAN FERNANDO)	REGION IV	REGION V	REGION VI	REGION VII	REGION VIII	REGION IX	REGION X	REGION XI	REGION XII	REGION XIII	REGION XIV	REGION XV	REGION ESPECIAL MEZCALAPA (POR COSTO DE MATERIALES PETREOS) MUNICIPIOS DE OSUMACINTA, CHICHOSEN, COPAINALA, TECPATAN, COAPILLA, OCOTEPEC, MEZCALAPA Y FRANCISCO LEON.
	MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.																	
1713000200	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARRANCADOR MAGNETICO COMBINADO CON AUTOTRANSFORMADOR EN GABINETE NEMA 1, PARA USOS GENERALES, 3 POLOS, CLASE 8606, CAT. SEG125220, 25 H.P, 220 VOLTS, MARCA SQUARE'D; INCLUYE: ACARREO, MATERIALES PARA SU FIJACION, CONEXIONES.	PZA	39,808.88	39,808.88	39,808.88	39,808.88	39,808.88	39,808.88	39,808.88	40,115.88	39,848.07	39,848.07	39,848.07	39,848.07	39,848.07	39,848.07	39,848.07	39,808.88
	PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.																	
1713000210	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARRANCADOR MAGNETICO COMBINADO CON AUTOTRANSFORMADOR EN GABINETE NEMA 1, PARA USOS GENERALES, 3 POLOS, CLASE 8606, CAT. SDG15220, 15 HP, 220 VOLTS, MARCA SQUARE'D; INCLUYE: ACARREO, MATERIALES PARA SU FIJACION, CONEXIONES.	PZA	27,755.36	27,755.36	27,755.36	27,755.36	27,755.36	27,755.36	27,755.36	28,062.37	27,794.54	27,794.54	27,794.54	27,794.54	27,794.54	27,794.54	27,794.54	27,755.36
	PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.																	
1713000220	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARRANCADOR MAGNETICO COMBINADO EN GABINETE NEMA 1, PARA USOS GENERALES, 3 POLOS, CLASE 8539, CAT. SEG42, 30 HP, 220 VOLTS, MARCA SQUARE'D; INCLUYE: ACARREO, MATERIALES PARA SU FIJACION, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	20,396.45	20,396.45	20,396.45	20,396.45	20,396.45	20,396.45	20,396.45	20,703.45	20,435.64	20,435.64	20,435.64	20,435.64	20,435.64	20,435.64	20,435.64	20,396.45
	PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.																	
1713000230	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARRANCADOR MAGNETICO COMBINADO EN GABINETE NEMA 1, PARA USOS GENERALES, 3 POLOS, CLASE 8539, CAT. SCG44, 7.5 HP, 220 VOLTS, MARCA SQUARE'D; INCLUYE: ACARREO, MATERIALES PARA SU FIJACION, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	14,717.79	14,717.79	14,717.79	14,717.79	14,717.79	14,717.79	14,717.79	14,947.93	14,747.19	14,747.19	14,747.19	14,747.19	14,747.19	14,747.19	14,747.19	14,717.79
	PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.																	
1713000240	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARRANCADOR MAGNETICO COMBINADO EN GABINETE NEMA 1, PARA USOS GENERALES, 3 POLOS, CLASE 8539, CAT. SBG43, 3 HP, 220 VOLTS, MARCA SQUARE'D; INCLUYE: ACARREO, MATERIALES PARA SU FIJACION, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	11,516.46	11,516.46	11,516.46	11,516.46	11,516.46	11,516.46	11,516.46	11,746.60	11,545.85	11,545.85	11,545.85	11,545.85	11,545.85	11,545.85	11,545.85	11,516.46
	PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.																	
1713000250	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARRANCADOR A TENSION PLENA CON INTERRUPTOR, EN GABINETE NEMA-1 PARA USOS GENERALES, CAT. SDG43, 15 H.P, 220 VOLTS, MARCA SQUARE'D; INCLUYE: ACARREO, MATERIALES PARA SU FIJACION, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	26,307.16	26,307.16	26,307.16	26,307.16	26,307.16	26,307.16	26,307.16	26,537.30	26,336.55	26,336.55	26,336.55	26,336.55	26,336.55	26,336.55	26,336.55	26,307.16
	PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.																	
1713000260	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTACTOR DE ALUMBRADO 2 x 40 AMPER S, MARCA SQUARE'D; INCLUYE: ACARREO, ANDAMIOS, CONEXIONES, CINTA AISLANTE, MATERIAL PARA SU FIJACION, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	2,756.81	2,756.81	2,756.81	2,756.81	2,756.81	2,756.81	2,756.81	2,910.08	2,776.37	2,776.37	2,776.37	2,776.37	2,776.37	2,776.37	2,776.37	2,756.81
	PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.																	
1713000270	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTACTOR DE ALUMBRADO 2 x 60 AMPER S, MARCA SQUARE'D; INCLUYE: ACARREO, ANDAMIOS, CONEXIONES, CINTA AISLANTE, MATERIAL PARA SU FIJACION, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	3,648.36	3,648.36	3,648.36	3,648.36	3,648.36	3,648.36	3,648.36	3,801.64	3,667.93	3,667.93	3,667.93	3,667.93	3,667.93	3,667.93	3,667.93	3,648.36
	PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.																	





































































































































SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS



Obra: TABULADOR DE EDIFICACION 2024

Lugar: CHIAPAS

FECHA: 30-abr-24

TABULADOR EDIFICACION 2024

CODIGO	CONCEPTO	UNIDAD	REGION I	REGION II	REGION III (SAN FERNANDO)	REGION IV	REGION V	REGION VI	REGION VII	REGION VIII	REGION IX	REGION X	REGION XI	REGION XII	REGION XIII	REGION XIV	REGION XV	REGION ESPECIAL MEZCALAPA (POR COSTO DE MATERIALES PETREOS) MUNICIPIOS DE OSUMAACINTA, CHICOASEN, COPAINALA, TECPATAN, COAPILLA, OCOTEPEC, MEZCALAPA Y FRANCISCO LEON.
182800053	SALIDA DE W.C. TANQUE BAJO CON TUBO HIDRÁULICO DE COBRE TIPO "M" DE 13 A 19 MM Y SANITARIO PVC DE 50 A 100 MM, CON CAMPANA; INCLUYE: RAMALEO, CONEXIONES A REGISTROS HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SAL	5,082.72	5,082.72	5,082.72	5,082.72	5,082.72	5,082.72	5,082.72	5,477.72	5,130.64	5,130.64	5,130.64	5,130.64	5,130.64	5,130.64	5,130.64	5,082.72
182800060	SALIDA DE AGUA EN LABORATORIO UNICO CON TUBO HIDRAULICO DE COBRE "M" Y SANITARIO PVC. EN LABORATORIO POLIFUNCIONAL INCLUYE: TUBERIA Y CONEXIONES DE COBRE VARIOS DIAMETROS, SOLDADURA, VALVULA DE CONTROL, PRUEBAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1,604.45	1,604.45	1,604.45	1,604.45	1,604.45	1,604.45	1,604.45	1,867.78	1,636.37	1,636.37	1,636.37	1,636.37	1,636.37	1,636.37	1,636.37	1,604.45
182800070	SALIDA DE GAS EN LABORATORIO CON TUBO DE COBRE TIPO "L". LABORATORIO POLIFUNCIONAL (EST. UIC). INCLUYE: TUBERIA Y CONEXIONES DE COBRE TIPO "L" VARIOS DIAMETROS, SOLDADURA, VALVULA DE PASO, PRUEBAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1,888.77	1,888.77	1,888.77	1,888.77	1,888.77	1,888.77	1,888.77	2,152.11	1,920.70	1,920.70	1,920.70	1,920.70	1,920.70	1,920.70	1,920.70	1,888.77
182800080	SALIDA DE MUEBLE SANITARIO CON TUBO HIDRAULICO DE COBRE TIPO "M" VARIOS DIAMETROS (SERVICIO SANITARIO EST. UIC MATERIAL HIDRAULICO DE COBRE) INCLUYE: TUBERIA Y CONEXIONES DE COBRE, SOLDADURA, VALVULA DE CONTROL, PRUEBAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	2,703.23	2,703.23	2,703.23	2,703.23	2,703.23	2,703.23	2,703.23	3,098.23	2,751.15	2,751.15	2,751.15	2,751.15	2,751.15	2,751.15	2,751.15	2,703.23
182800090	SALIDA DE MUEBLE SANITARIO CON TUBO PVC SANITARIO PVC VARIOS DIAMETROS EN SERVICIO SANITARIO (ES. UIC, MATERIAL SANITARIO), INCLUYE: TUBERIA Y CONEXIONES DE PVC SANITARIO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	PZA	901.95	901.95	901.95	901.95	901.95	901.95	901.95	1,099.45	925.91	925.91	925.91	925.91	925.91	925.91	925.91	901.95
182800100	SALIDA HIDRAULICA EN PISOS DE MESAS DE LABORATORIO ( EST.U3C) CON MATERIALES DE COBRE Y PVC VARIOS DIAMETROS. INCLUYE:CONEXIONES DE COBRE Y CONEXIONES DE PVC, SOLDADURA, VALVULA DE CONTROL Y VALVULA DE PASO, MATERIALES, PRUEBAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	2,720.49	2,720.49	2,720.49	2,720.49	2,720.49	2,720.49	2,720.49	2,983.82	2,752.42	2,752.42	2,752.42	2,752.42	2,752.42	2,752.42	2,752.42	2,720.49
182800110	SALIDA HIDRAULICA EN PISOS PARA MESAS DE LABORATORIO. INCLUYE: TUBERIA Y CONEXIONES DE COBRE VARIOS DIAMETROS, SOLDADURA, VALVULA DE CONTROL, PRUEBAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1,778.44	1,778.44	1,778.44	1,778.44	1,778.44	1,778.44	1,778.44	2,041.79	1,810.39	1,810.39	1,810.39	1,810.39	1,810.39	1,810.39	1,810.39	1,778.44
182800120	SALIDA HIDRAULICA EN MESAS DE LAVADO EN TARJAS (EDICIO EST. U3C) INCLUYE: MATERIALES DE COBRE VARIOS DIAMETROS. INCLUYE: CONEXIONES DE COBRE, SOLDADURA, VALVULA DE CONTROL, MATERIALES, PRUEBAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1,901.77	1,901.77	1,901.77	1,901.77	1,901.77	1,901.77	1,901.77	2,165.10	1,933.70	1,933.70	1,933.70	1,933.70	1,933.70	1,933.70	1,933.70	1,901.77
182800130	SALIDA SANITARIA EN MUROS PARA MESAS DE LAVADO INCLUYE: TUBERIA Y CONEXIONES DE PVC VARIOS DIAMETROS, PRUEBAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1,125.27	1,125.27	1,125.27	1,125.27	1,125.27	1,125.27	1,125.27	1,388.61	1,157.21	1,157.21	1,157.21	1,157.21	1,157.21	1,157.21	1,157.21	1,125.27
182800131	BAJADA DE AGUAS PLUVIALES CON TUBERIA DE PVC SANITARIA DE 100 MM DE DIAMETRO. INCLUYE: CORTES, PEGADO, COPLES, CODOS, SOPORTES PARA SU FIJACION, PRUEBAS DE CONTINUIDAD, HERRAMINETA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	149.25	149.25	149.25	149.25	149.25	149.25	149.25	165.72	151.26	151.26	151.26	151.26	151.26	151.26	151.26	149.25

Total SALIDAS HIDRO-SANITARIAS

































































































