



















SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

Obra: TABULADOR DE EDIFICACION 2018

Lugar: , REGION I A XV, CHIAPAS.

PRESUPUESTO DE OBRA

Código	Concepto	Unidad	REGION I	REGION II	REGION III	REGION IV	REGION V	REGION VI	REGION VII	REGION VIII	REGION IX	REGION X	REGION XI	REGION XII	REGION XIII	REGION XIV	REGION XV
1107000571	DESMANTELAMIENTO DE MARCOS Y CHAMBRANAS PZA METÁLICAS; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		59.83	59.83	59.83	59.83	59.83	59.83	59.83	83.98	60.23	60.23	60.23	60.23	60.23	60.23	60.23
1107000581	DESMANTELAMIENTO DE MARCOS O CHAMBRANAS PZA DE MADERA; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	40.72	29.20	29.20	29.20	29.20	29.20	29.20	29.20
1107000591	DESMANTELAMIENTO DE PUERTAS METÁLICAS O DE PZA MADERA; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		95.73	95.73	95.73	95.73	95.73	95.73	95.73	134.36	96.38	96.38	96.38	96.38	96.38	96.38	96.38
1107000601	DESMANTELAMIENTO DE CANCELERÍA DE ALUMINIO M2 CON CRISTAL CON RECUPERACION DEL MATERIAL; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		49.12	49.12	49.12	49.12	49.12	49.12	49.12	69.73	49.46	49.46	49.46	49.46	49.46	49.46	49.46
1107000611	DESMANTELAMIENTO DE CERCAS DE MALLA M2 CICLÓNICA, RECUPERANDO EL MATERIAL; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		7.97	7.97	7.97	7.97	7.97	7.97	7.97	11.18	8.03	8.03	8.03	8.03	8.03	8.03	8.03
1107000621	DESMANTELAMIENTO DE POSTES DE LÍNEA EN PZA CERCA DE MALLA CICLÓNICA, RECUPERANDO EL MATERIAL; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		41.63	41.63	41.63	41.63	41.63	41.63	41.63	58.42	41.90	41.90	41.90	41.90	41.90	41.90	41.90
1107000631	DESMANTELAMIENTO DE POSTES DE ARRANQUE Y PZA PUERTAS EN CERCAS DE MALLA CICLÓNICA, RECUPERANDO EL MATERIAL; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		47.87	47.87	47.87	47.87	47.87	47.87	47.87	67.19	48.19	48.19	48.19	48.19	48.19	48.19	48.19
1107000641	DESMANTELAMIENTO DE POSTE SUPERIOR Y DE M RETENIDA, EN CERCAS DE MALLA CICLÓNICA, RECUPERANDO EL MATERIAL; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		12.76	12.76	12.76	12.76	12.76	12.76	12.76	17.92	12.85	12.85	12.85	12.85	12.85	12.85	12.85
1107000651	DESMANTELAMIENTO DE ALAMBRE LISO O DE PÚAS, M EN CERCAS DE MALLA CICLÓNICA, RECUPERANDO EL MATERIAL; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		3.18	3.18	3.18	3.18	3.18	3.18	3.18	4.48	3.20	3.20	3.20	3.20	3.20	3.20	3.20
1107000661	DESMANTELAMIENTO DE ESTRUCTURA DE ACERO KG TIPO LIGERO Y MEDIANO, CON RECUPERACION DEL MATERIAL; INCLUYE: ACARREO DE LOS ELEMENTOS A 20 METROS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		6.39	6.39	6.39	6.39	6.39	6.39	6.39	8.95	6.43	6.43	6.43	6.43	6.43	6.43	6.43
1107000671	DESMONTAR MALLA CICLÓN DE 1.50 METROS DE M2 ALTURA CON BARRA SUPERIOR E INFERIOR; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		8.63	8.63	8.63	8.63	8.63	8.63	8.63	12.11	8.70	8.70	8.70	8.70	8.70	8.70	8.70
1107000681	DESMANTELAMIENTO DE TECHUMBRES DE LAMINA M2 DE ASBESTO O METÁLICAS, HASTA 3.0 METROS DE ALTURA, RECUPERANDO EL MATERIAL; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		28.42	28.42	28.42	28.42	28.42	28.42	28.42	38.93	28.61	28.61	28.61	28.61	28.61	28.61	28.61

A1108 ACARREOS

















































































SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

Obra: TABULADOR DE EDIFICACION 2018

Lugar: , REGION I A XV, CHIAPAS.

PRESUPUESTO DE OBRA

Código	Concepto	Unidad	REGION I	REGION II	REGION III	REGION IV	REGION V	REGION VI	REGION VII	REGION VIII	REGION IX	REGION X	REGION XI	REGION XII	REGION XIII	REGION XIV	REGION XV
160200028	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE M2 DIVISIONES Y PROTECCIONES A BASE DE PERFIL PTR DE 1 1/4"X1 1/4"X1/8" A CADA 1.00M DE LONGITUD Y MALLA CICLON CALIBRE 12 55X55 MM DE 2.00 MTS DE ALTURA. SOLDADA AL PERFIL INCLUYE: PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		973.29	973.29	973.29	973.29	973.29	973.29	973.29	1,202.02	980.48	980.48	980.48	980.48	980.48	980.48	980.48
160400027	SUMINISTRO HABILITADO Y COLOCACIÓN DE M2 DIVISIONES Y PROTECCIONES A BASE DE ANGULO DE 1"X1/4" Y MALLA CICLON CALIBRE 10.5 55X55 MM. SOLDADA AL ANGULO INCLUYE: PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		978.55	978.55	978.55	978.55	978.55	978.55	978.55	1,209.28	984.11	984.11	984.11	984.11	984.11	984.11	984.11
<b>A1606</b>	<b>REJAS METALICAS</b>																
160200022	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJA METÁLICA M ABATIBLE DE 2.00 MTS. DE ALTURA, ANCLADA, ELABORADA CON PERFILES ZINTRO ZR-200, CON ELEMENTOS VERTICALES DE 1.90 MTS. A CADA 10 CMS. Y 2 ELEMENTOS HORIZONTALES DE 1.20 MTS. DE SEPARACIÓN INCLUYE: PINTURA ANTICORROSIVA, ANCLAS, RESANES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		2,102.42	2,102.42	2,102.42	2,102.42	2,102.42	2,102.42	2,102.42	2,501.64	2,109.16	2,109.16	2,109.16	2,109.16	2,109.16	2,109.16	2,109.16
160200023	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJA METÁLICA FUJA M DE 2.00 MTS. DE ALTURA ANCLADA A COLUMNAS, ELABORADO CON PERFILES ZINTRO ZR-200, CON ELEMENTOS VERTICAL ES DE 1.90 M. DE ALTURA A CADA 10 CMS. Y 2 ELEMENTOS HORIZONTALES DE 1.20 M. DE SEPARACIÓN. INCLUYE: PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE, ANCLAS Y RESANES, HERRAMINTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		2,075.21	2,075.21	2,075.21	2,075.21	2,075.21	2,075.21	2,075.21	2,474.41	2,081.93	2,081.93	2,081.93	2,081.93	2,081.93	2,081.93	2,081.93
160200024	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJA ESTRUCTURAL PZA DE 2.10X1.25 M. CON MARCO DE ANGULO DE 2"X2"X1/8", REF. HORIZONTAL DE SOLERA DE 2"X1/4" Y REDONDO DE 5/8" A CADA 10 CMS INCLUYE: MATERIAL MANO DE OBRA EQUIPO HERRAMIENTA, FLETES, ANCLAS, HERRAJES, SOLDADURA, LIMPIEZA, PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE COMEX O SIMILAR EN CALIDAD Y COSTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		5,588.65	5,588.65	5,588.65	5,588.65	5,588.65	5,588.65	5,588.65	6,890.00	5,624.03	5,624.03	5,624.03	5,624.03	5,624.03	5,624.03	5,624.03
160200025	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJA DE CELDA PZA ESTRUCTURAL DE 2.20X1.975 M. CON ANGULO DE 2"X2"X1/8", REF. HORIZONTAL DE SOLERA DE 2"X1/4" Y REDONDO DE 5/8" A CADA 10 CMS INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, HERRAJES, SOLDADURA, PINTURA ANTICORROSIVA, ESMALTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		8,538.43	8,538.43	8,538.43	8,538.43	8,538.43	8,538.43	8,538.43	10,734.43	8,582.28	8,582.28	8,582.28	8,582.28	8,582.28	8,582.28	8,582.28
<b>A1609</b>	<b>PLACAS DE INAUGURACION</b>																
160500024	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA DE MARMOL PZA CARRARA DE 80X65 CMS. DE 2 CMS DE ESPESOR, INCLUYE: BISEL DE 5 CMS PERIMETRAL, CUATRO PERFORACIONES PARA FIJACION DE LA PLACA, SANBLASTEO EN UN AREA UTIL DE 70X55 CMS QUE INCLUYEN LOGOS Y LEYENDAS AUTORIZADAS POR LA DEPENDENCIA, PEGADA A BASE DE 4 TAQUETES EXPANSIVOS, PEGAMENTO PSP Y CEMENTO BLANCO EN LAS ORILLAS, CHAPETONES DE BRONCE, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		15,042.95	15,042.95	15,042.95	15,042.95	15,042.95	15,042.95	15,042.95	15,139.50	15,044.56	15,044.56	15,044.56	15,044.56	15,044.56	15,044.56	15,044.56

**A1610** TABLERO BASQUETBOL-PUESTO MERCADO

























SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

Obra: TABULADOR DE EDIFICACION 2018

Lugar: , REGION I A XV, CHIAPAS.

PRESUPUESTO DE OBRA

Código	Concepto	Unidad	REGION I	REGION II	REGION III	REGION IV	REGION V	REGION VI	REGION VII	REGION VIII	REGION IX	REGION X	REGION XI	REGION XII	REGION XIII	REGION XIV	REGION XV
1702000430	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR PZA TERMOMAGNETICO TIPO QO DE 2 POLOS 15 A 50 AMPER'S, MARCA SQUARE'D; INCLUYE: ACARREO, CONEXIÓN, PRUEBA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		574.66	574.66	574.66	574.66	574.66	574.66	574.66	615.92	575.37	575.37	575.37	575.37	575.37	575.37	575.37
1702000440	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR PZA TERMOMAGNETICO TIPO QO DE 3 POLOS 15 A 50 AMPER'S, MARCA SQUARE'D; INCLUYE: ACARREO, CONEXIÓN, PRUEBA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		1,477.03	1,477.03	1,477.03	1,477.03	1,477.03	1,477.03	1,477.03	1,536.01	1,478.03	1,478.03	1,478.03	1,478.03	1,478.03	1,478.03	1,478.03
1702000450	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR PZA TERMOMAGNETICO TIPO QO 3 POLOS 70 AMPER S, MARCA SQUARE D; INCLUYE: ACARREO, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		1,664.78	1,664.78	1,664.78	1,664.78	1,664.78	1,664.78	1,664.78	1,747.28	1,666.18	1,666.18	1,666.18	1,666.18	1,666.18	1,666.18	1,666.18
1702000460	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR PZA TERMOMAGNETICO TIPO QO 3 POLOS 100 AMPER S, MARCA SQUARE D; INCLUYE: ACARREO, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		2,501.44	2,501.44	2,501.44	2,501.44	2,501.44	2,501.44	2,501.44	2,604.58	2,503.22	2,503.22	2,503.22	2,503.22	2,503.22	2,503.22	2,503.22
1702000470	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR PZA TERMOMAGNETICO CON GABINETE 3 POLOS DE 15 A 50 AMPER'S TIPO FAL, MARCA SQUARE'D; INCLUYE: ACARREO, CONEXIÓN, PRUEBA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		6,421.43	6,421.43	6,421.43	6,421.43	6,421.43	6,421.43	6,421.43	6,627.65	6,424.95	6,424.95	6,424.95	6,424.95	6,424.95	6,424.95	6,424.95
1702000480	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR PZA TERMOMAGNETICO CON GABINETE 3 POLOS DE 70 A 100 AMPER'S TIPO FAL, MARCA SQUARE'D; INCLUYE: ACARREO, CONEXIÓN, PRUEBA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		7,197.98	7,197.98	7,197.98	7,197.98	7,197.98	7,197.98	7,197.98	7,404.20	7,201.50	7,201.50	7,201.50	7,201.50	7,201.50	7,201.50	7,201.50
1702000490	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR PZA TERMOMAGNETICO CON GABINETE 3 POLOS DE 125 A 225 AMPER'S TIPO KAL, MARCA SQUARE'D; INCLUYE: ACARREO, CONEXIÓN, PRUEBA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		21,984.41	21,984.41	21,984.41	21,984.41	21,984.41	21,984.41	21,984.41	22,293.76	21,989.69	21,989.69	21,989.69	21,989.69	21,989.69	21,989.69	21,989.69
1702000500	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR PZA TERMOMAGNETICO CON GABINETE 3 POLOS DE 250 A 400 AMPER'S TIPO LAL, MARCA SQUARE'D; INCLUYE: ACARREO, CONEXIÓN, PRUEBA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		31,405.56	31,405.56	31,405.56	31,405.56	31,405.56	31,405.56	31,405.56	31,818.02	31,412.61	31,412.61	31,412.61	31,412.61	31,412.61	31,412.61	31,412.61
1702000510	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR PZA TERMOMAGNETICO CON GABINETE DE 3 POLOS 500 A 600 AMPS, TIPO MAL DE 600 VOLTS, MARCA SQUARE'D; INCLUYE: ACARREO, MATERIALES PARA SU FIJACION, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		41,106.25	41,106.25	41,106.25	41,106.25	41,106.25	41,106.25	41,106.25	41,724.95	41,116.84	41,116.84	41,116.84	41,116.84	41,116.84	41,116.84	41,116.84
1702000520	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR PZA TERMOMAGNETICO CON GABINETE DE 3 POLOS 700 A 800 AMPS, TIPO MAL DE 600 VOLTS, MARCA SQUARE'D; INCLUYE: ACARREO, MATERIALES PARA SU FIJACION, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		57,891.57	57,891.57	57,891.57	57,891.57	57,891.57	57,891.57	57,891.57	58,716.48	57,905.67	57,905.67	57,905.67	57,905.67	57,905.67	57,905.67	57,905.67
1702000530	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR PZA TERMOMAGNETICO CON GABINETE DE 3 POLOS 900 A 1000 AMPS, TIPO MAL DE 600 VOLTS, MARCA SQUARE'D; INCLUYE: ACARREO, MATERIALES PARA SU FIJACION, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		68,476.72	68,476.72	68,476.72	68,476.72	68,476.72	68,476.72	68,476.72	69,507.87	68,494.36	68,494.36	68,494.36	68,494.36	68,494.36	68,494.36	68,494.36

PARA SU CORRECTA EJECUCION.





















SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

Obra: TABULADOR DE EDIFICACION 2018

Lugar: , REGION I A XV, CHIAPAS.

PRESUPUESTO DE OBRA

Código	Concepto	Unidad	REGION I	REGION II	REGION III	REGION IV	REGION V	REGION VI	REGION VII	REGION VIII	REGION IX	REGION X	REGION XI	REGION XII	REGION XIII	REGION XIV	REGION XV
	PRUEBAS, CONEXIONES, CONECTORES, COPLES, CHASIS, PEGAMENTO P.V.C., HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.																
1705000340	SALIDA DE CONTACTO DE MEDIA VUELTA SAL TRIFASICO CAT-7410-B, PLACA DE ALUMINIO ANODIZADO CAT-95091, MCA. ARROW-HART, 3F-3H, 20 AMPS-220 VOLTS, EN CAJA DE LAMINA GALVANIZADA CON TUBO CONDUIT P.V.C. PESADO; INCLUYE: ACARREOS, PRUEBAS, CONEXIONES, CONECTORES, COPLES, CHALUPA GALVANIZADA, CHASIS, CABLE THW-LS/THHW-LS CAL. 10, CINTA AISLANTE, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		1,401.09	1,401.09	1,401.09	1,401.09	1,401.09	1,401.09	1,401.09	1,538.44	1,403.44	1,403.44	1,403.44	1,403.44	1,403.44	1,403.44	1,403.44
1705000350	SALIDA PARA SEÑAL DE T.V. EN CAJA DE LAMINA SAL GALVANIZADA CON TUBO CONDUIT DE FIERRO GALVANIZADO PARED DELGADA; INCLUYE: ACARREOS, CONECTORES, COPLES, CHALUPA GALVANIZADA, CABLES, CHASIS Y SOBRETAPA DE ALUMINIO, PRUEBAS, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		474.04	474.04	474.04	474.04	474.04	474.04	474.04	533.02	475.03	475.03	475.03	475.03	475.03	475.03	475.03
1705000380	SALIDA PARA AIRE ACONDICIONADO BIFASICO EN SAL CAJA DE LAMINA GALVANIZADA CON TUBERIA CONDUIT FIERRO GALVANIZADO PARED DELGADA; INCLUYE: ACARREOS, PRUEBAS, CONEXIONES, CONECTORES, COPLES, CHALUPA GALVANIZADA, CHASIS, SOBRETAPA DE ALUMINIO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		1,097.66	1,097.66	1,097.66	1,097.66	1,097.66	1,097.66	1,097.66	1,235.14	1,100.02	1,100.02	1,100.02	1,100.02	1,100.02	1,100.02	1,100.02
1705000390	SALIDA PARA AIRE ACONDICIONADO BIFASICO EN SAL CAJA DE LAMINA GALVANIZADA CON TUBERIA PVC PESADO DE 19 MM. INCLUYE: ACARREOS, CONECTORES, CODOS, CHALUPA GALVANIZADA, CABLES, CINTA AISLANTE, CONTACTO DUPLEX POLARIZADO, PLACA PARA CONTACTO, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA, (EST. U1C) Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		1,062.53	1,062.53	1,062.53	1,062.53	1,062.53	1,062.53	1,062.53	1,200.01	1,064.89	1,064.89	1,064.89	1,064.89	1,064.89	1,064.89	1,064.89
1705000400	SALIDA PARA TELEFONO EN CAJA DE LAMINA SAL GALVANIZADA CON TUBO CONDUIT P.V.C. NORMAL; INCLUYE: ACARREO, PRUEBAS, CONEXIONES, CONECTORES, COPLES, CHALUPA GALVANIZADA, CHASIS, SOBRE TAPA DE ALUMINIO 1-2-3 VENTANAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		298.93	298.93	298.93	298.93	298.93	298.93	298.93	357.91	299.92	299.92	299.92	299.92	299.92	299.92	299.92
1705000410	SALIDA PARA VENTILADOR DE TECHO EN CAJA DE SAL LAMINA GALVANIZADA CON TUBO CONDUIT DE FIERRO GALVANIZADO PARED DELGADA; INCLUYE: ACARREOS, CONECTORES, COPLER, CHALUPA GALVANIZADA, CABLES, CODOS, TAPA CIEGA, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		463.29	463.29	463.29	463.29	463.29	463.29	463.29	545.78	464.71	464.71	464.71	464.71	464.71	464.71	464.71
1705000011	SALIDA DE CENTRO CON TUBO DE PVC NORMAL EN SAL CAJA DE LAMINA GALVANIZADA; INCLUYE: ACARREOS, CONECTORES, COPLES, CHALUPA GALVANIZADA, APAGADORES, CABLES, CHASIS Y SOBRETAPA DE ALUMINIO, PRUEBAS, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		535.59	535.59	535.59	535.59	535.59	535.59	535.59	638.72	537.36	537.36	537.36	537.36	537.36	537.36	537.36

A1706 LUMINARIOS VARIOS



































































SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

Obra: TABULADOR DE EDIFICACION 2018

Lugar: , REGION I A XV, CHIAPAS.

PRESUPUESTO DE OBRA

Código	Concepto	Unidad	REGION I	REGION II	REGION III	REGION IV	REGION V	REGION VI	REGION VII	REGION VIII	REGION IX	REGION X	REGION XI	REGION XII	REGION XIII	REGION XIV	REGION XV
1714000100	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MUFA SECA PARA PZA ACOMETIDA CON ENTRADA DE TUBO DE 75 MM DE DIAMETRO, INCLUYE: ACARREO, ELEVACION, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		531.72	531.72	531.72	531.72	531.72	531.72	531.72	559.21	532.19	532.19	532.19	532.19	532.19	532.19	532.19
1714000110	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MUFA SECA PARA PZA ACOMETIDA CON ENTRADA DE TUBO DE 101 MM. DE DIAMETRO, INCLUYE: ACARREO, ELEVACION, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		560.21	560.21	560.21	560.21	560.21	560.21	560.21	594.57	560.78	560.78	560.78	560.78	560.78	560.78	560.78
1714000120	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SISTEMA DE TIERRA PZA PARA ACOMETIDA BIFASICA Y TRIFASICA CON VARILLA COPPER-WELD CON CONECTOR, TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA DE 19 MM. CON CONECTOR, MATERIAL PARA SU FIJACION, CABLE DE COBRE DESNUDO, CALIBRE 8; INCLUYE: ACARREO, MANIOBRAS DE COLOCACION, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		558.49	558.49	558.49	558.49	558.49	558.49	558.49	640.99	559.89	559.89	559.89	559.89	559.89	559.89	559.89
1714000130	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE DE MEDICIÓN PZA DE 13 TERMINALES, 20 AMPER'S, MARCA SQUARE'D; INCLUYE: ACARREOS, CONEXIONES, CONECTORES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		7,003.85	7,003.85	7,003.85	7,003.85	7,003.85	7,003.85	7,003.85	7,390.46	7,010.42	7,010.42	7,010.42	7,010.42	7,010.42	7,010.42	7,010.42
<b>A1715</b>	<b>POSTES DE FIERRO CONICO CIRCULAR</b>																
1715000010	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE DE FIERRO PZA CONICO CIRCULAR DE 5 METROS DE ALTURA DE 3 1/2" DE DIAMETRO; INCLUYE: ACARREO, FLETE, ANCLAS, PLACA, PLOMEO, IZAJE, FIJACION, PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE COMEX-VELMAR, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		4,808.13	4,808.13	4,808.13	4,808.13	4,808.13	4,808.13	4,808.13	4,903.19	4,814.40	4,814.40	4,814.40	4,814.40	4,814.40	4,814.40	4,814.40
1715000020	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE DE FIERRO PZA CONICO CIRCULAR DE 6 METROS DE ALTURA DE 3 1/2" DE DIAMETRO; INCLUYE: ACARREO, FLETE, ANCLAS, PLACA, PLOMEO, IZAJE, FIJACION, PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE COMEX-VELMAR, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		4,399.23	4,399.23	4,399.23	4,399.23	4,399.23	4,399.23	4,399.23	4,506.82	4,410.36	4,410.36	4,410.36	4,410.36	4,410.36	4,410.36	4,410.36
1715000030	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE DE FIERRO PZA CONICO CIRCULAR DE 8 METROS DE ALTURA DE 3 1/2" DE DIAMETRO; INCLUYE: ACARREO, FLETE, ANCLAS, PLACA, PLOMEO, IZAJE, FIJACION, PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE COMEX-VELMAR, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		6,022.96	6,022.96	6,022.96	6,022.96	6,022.96	6,022.96	6,022.96	6,184.17	6,035.01	6,035.01	6,035.01	6,035.01	6,035.01	6,035.01	6,035.01
1715000040	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE DE FO. PZA CONICO CIRCULAR DE 9.00 M. DE ALTURA DE 3 1/2" DE DIAMETRO; INCLUYE: ACARREO, FLETE, ANCLAS, PLOMEO, IZAJE, FIJACION, PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE COMEX-VELMAR, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		7,915.10	7,915.10	7,915.10	7,915.10	7,915.10	7,915.10	7,915.10	8,076.31	7,927.16	7,927.16	7,927.16	7,927.16	7,927.16	7,927.16	7,927.16
1715000050	BASE DE CONCRETO ARMADO FC = 200 KG/CM2 DE PZA SECCION TRAPEZOIDAL DE 0.80 X 0.45 X 1.00 METROS, ARMADO CON VARILLAS # 3 A CADA 10 CMS. Y ESTRIBOS # 2 A CADA 25 CMS, INCLUYE: CIMBRA CON MADERA DE 3", DESCIMBRADO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		2,093.99	2,093.99	2,093.99	2,093.99	2,093.99	2,093.99	2,093.99	2,434.80	2,099.74	2,099.74	2,099.74	2,099.74	2,099.74	2,099.74	2,099.74

**A1719 APAGADORES Y CONTACTOS**

























































































































































































































SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

Obra: TABULADOR DE EDIFICACION 2018

Lugar: , REGION I A XV, CHIAPAS.

PRESUPUESTO DE OBRA

Código	Concepto	Unidad	REGION I	REGION II	REGION III	REGION IV	REGION V	REGION VI	REGION VII	REGION VIII	REGION IX	REGION X	REGION XI	REGION XII	REGION XIII	REGION XIV	REGION XV
2309000010	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DISPOSITIVO TIPO PZA 1P1, CON BASTIDOR B1, AISLADOR 1R, ABRAZADERA 3BS, CONECTOR AC-503-82; INCLUYE: ACARREOS, MANIOBRAS DE COLOCACION, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		492.75	492.75	492.75	492.75	492.75	492.75	492.75	586.68	494.16	494.16	494.16	494.16	494.16	494.16	494.16
2309000020	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DISPOSITIVO TIPO PZA 1P3, CON BASTIDOR B3, AISLADOR 1R, ABRAZADERA 1BS, ALAMBRE DE ALUMINIO SUAVE # 4, CONECTOR AC-503-82; INCLUYE: ACARREOS, MANIOBRAS DE COLOCACION, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		870.95	870.95	870.95	870.95	870.95	870.95	870.95	988.35	872.70	872.70	872.70	872.70	872.70	872.70	872.70
2309000030	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DISPOSITIVO TIPO PZA 1P4, CON BASTIDOR B4, AISLADOR 1R, ABRAZADERA 1BS, ALAMBRE DE ALUMINIO SUAVE # 4, CONECTOR AC-504-82; INCLUYE: ACARREOS, MANIOBRAS DE COLOCACION, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		1,209.37	1,209.37	1,209.37	1,209.37	1,209.37	1,209.37	1,209.37	1,366.24	1,211.72	1,211.72	1,211.72	1,211.72	1,211.72	1,211.72	1,211.72
2309000040	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DISPOSITIVO TIPO PZA 1R1 (REMATE), CON BASTIDOR B1, AISLADOR 1R, ABRAZADERA 3BS, CONECTOR AC-503-82, REMATE PREFORMADO ACSR CAL. 1/0; INCLUYE: ACARREOS, MANIOBRAS DE COLOCACION, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		527.51	527.51	527.51	527.51	527.51	527.51	527.51	621.45	528.92	528.92	528.92	528.92	528.92	528.92	528.92
2309000050	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DISPOSITIVO TIPO PZA 1R2 (REMATE), CON BASTIDOR B2, AISLADOR 1R, ABRAZADERA 1BS, CONECTOR AC-503-82, REMATE PREFORMADO ACSR CAL. 1/0, ALAMBRE DE ALUMINIO SUAVE CAL. 4; INCLUYE: ACARREOS, MANIOBRAS DE COLOCACION, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		819.77	819.77	819.77	819.77	819.77	819.77	819.77	937.18	821.53	821.53	821.53	821.53	821.53	821.53	821.53
2309000060	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DISPOSITIVO TIPO PZA 1R3, REMATE, CON BASTIDOR B3, AISLADOR 1R, ABRAZADERA 3BS, REMATE PREFORMADO, ALAMBRE DE ALUMINIO SUAVE #4, CONECTOR AC-503-82; INCLUYE: ACARREOS, MANIOBRAS DE COLOCACION, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		1,145.93	1,145.93	1,145.93	1,145.93	1,145.93	1,145.93	1,145.93	1,302.79	1,148.28	1,148.28	1,148.28	1,148.28	1,148.28	1,148.28	1,148.28
2309000070	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DISPOSITIVO TIPO PZA 1R4, CON BASTIDOR B4, AISLADOR 1R, ABRAZADERA 1BS, REMATE PREFORMADO, ALAMBRE DE ALUMINIO SUAVE #4, CONECTOR AC-504-82; INCLUYE: ACARREOS, MANIOBRAS DE COLOCACION, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		1,616.64	1,616.64	1,616.64	1,616.64	1,616.64	1,616.64	1,616.64	1,851.45	1,620.17	1,620.17	1,620.17	1,620.17	1,620.17	1,620.17	1,620.17
2309000080	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DISPOSITIVO TIPO PZA 2R1 ( DOBLE REMATE ), CON BASTIDOR B1, AISLADOR 1R, ABRAZADERA 3BS, CONECTOR AC-503-82, REMATE PREFORMADO ACSR CAL. 1/0; INCLUYE: ACARREOS, MANIOBRAS DE COLOCACION, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		763.27	763.27	763.27	763.27	763.27	763.27	763.27	880.67	765.02	765.02	765.02	765.02	765.02	765.02	765.02
2309000090	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DISPOSITIVO TIPO PZA 2R3, CON BASTIDOR B3, AISLADOR 1R, ABRAZADERA 3BS, REMATE PREFORMADOS ALAMBRE DE COBRE DESNUDO #4, CONECTOR AC-503-82; INCLUYE: ACARREOS, MANIOBRAS DE COLOCACION, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		2,315.09	2,315.09	2,315.09	2,315.09	2,315.09	2,315.09	2,315.09	2,784.74	2,322.15	2,322.15	2,322.15	2,322.15	2,322.15	2,322.15	2,322.15

A2311 SISTEMAS DE TIERRA







